


UWAGA:

* Urządzenia przewidziane do plombowania.

W tablicy licznikowej należy również zaplombować obwody wtórne.



TABLICA LICZNIKOWA z:

DRZWIAMI PRZESZKLONNYMI, PŁYTĄ MONTAŻOWĄ
Z MATERIAŁU ELEKTROIZOLACYJNEGO, IP40;

o WYMIARACH 1000x1000x300mm

LICZNIK typu SL7000 3x230/400V 5A; P-0,5 Q-0,5;
dwukierunkowy; firmy ITRON

Listwa WAGO 847-724/000-002 zawierająca ograniczniki
przeciwprzepięciowe DEHN S DG S 275 VA

Układ transmisji danych ACE Sparklet firmy ITRON

Obudowa plombowana S4 firmy Legrand

UPS 800VA

Gniazdo 1x10A+N+PE

Zegar synchronizacji TR611 top2 firmy Theben +
zasilacz

Listwa zaciskowa

szt. 1

kompl. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

szt. 1

OBUDOWA Z MATERIAŁU ELEKTROIZOLACYJNEGO, IP40;
o WYMIARACH 375x500x250mm
PRZEZNACZONA DO PLOMBOWANIA

PPJT TOPOLSKI

Janusz Topolski

16-001 Kleosin, ul. Tuwima 17, tel.: 604-508-256

RYS. NR

IE11

ARKUSZ NR 1

Nazwa
rysunku:

WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ - TL-2

Obiekt:

Elektrownia słoneczna w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce

Inwestor:

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce

Opracował:

Janusz Topolski BI/5/01

Projektant:

Janusz Topolski BI/5/01

Skala:

1:10

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Data: 18.11.2013r