


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:10
(Rysunek zamienny)

Krawężnik uliczny 15x30x100cm
na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10

SZCZEGÓŁ „A”
SKALA 1:10


- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Warstwa wyrównawcza gr. 4cm (podsyпка cementowo-piaskowa)
- Podbudowa zasadnicza z betonu gr. 20cm (beton C12/15)
- Warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa grub. 30cm



- Krawężnik betonowy 15x30x100cm
- Warstwa wyrównawcza gr. 4cm (podsyпка cementowo-piaskowa)
- Ława betonowa - beton C8/10
- Warstwa mrozochronna (odsączająca) z piasku średnioziarnistego lub pospółki gr. 22cm

SZCZEGÓŁ „B”
SKALA 1:10

- Krawężnik betonowy 15x30x100cm
- Warstwa wyrównawcza gr. 4cm (podsyпка cementowo-piaskowa)
- Ława betonowa z oporem - beton C8/10
- Warstwa mrozochronna (odsączająca) z piasku średnioziarnistego lub pospółki gr. 22cm



- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Warstwa wyrównawcza gr. 4cm (podsyпка cementowo-piaskowa)
- Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C5/6
- Warstwa mrozoodporna z mieszanki niezwiązanej gr. 20cm
- Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa grub. 25cm

NAZWA OBIEKTU	Hala handlu hurtowego z zapleczem administracyjno-biurowym		
ADRES OBIEKTU	Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn, nr geod. dz. 100/72, 100/74		
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
SKALA 1:10	PROJEKTANT	inż. Teresa Harko nr upr. bud. 876/BP/98	
	BRANŻA DROGOWA	spec. konstr.-bud.	
DATA GRUDZIEŃ 2018			
RYS. NR D -06/Z	SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA	mgr inż. Joanna Flasińska nr upr. bud. LUB/0216/PWOD/05 spec. drogowa	